



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda  
ul. Obrońców Tczewa 7  
83-110 Tczew  
NIP: 5931226074  
mail: [biuro@walbet.net](mailto:biuro@walbet.net)  
tel.: +48 577 757 430

## PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj Inwestycji:

**Przebudowa dróg powiatowych nr 2312G i 2313G w zakresie remontu chodnika na długości 115 m miejscowości Marzęcino**

**Adres Inwestycji:** Marzęcino, gmina Nowy Dwór Gdański

**Inwestor:** Powiat Nowodworski, ul. Gen. W. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

**Autor opracowania:** Waldemar Żmuda

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda  
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7

*Data opracowania: luty 2020 r.*

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa dróg powiatowych nr 2312G i 2313G w zakresie remontu chodnika**  
**na długości 115 m w miejscowości Marzęcino**

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
<b>D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego	kpl	1,00		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,15		
3	D-01.01.02.	Mechaniczne cięcie krawężni istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu budowy krawężnika betonowego przylegającego do jezdni	mb	106,00		
4	D-01.01.03.	Mechaniczne rozebranie krawężników, oporników i obrzeży wraz z ławą i podsypką z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	mb	18,00		
5	D-01.01.03.	Mechaniczne i ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznych i betonowych z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejącego podłoża	m2	56,00		
6	D-01.01.03.	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni zatoki z płyt betonowych wielootworowych z wywozem materiału na składowisko Zamawiającego do 10 km z załadunkiem i rozładunkiem	m2	109,00		
7	D-01.01.03.	Demonaż słupków wygradzeniowych	szt	5,00		
<b>D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b>						
8	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wykopy poniżej 30 cm wykonać ręcznie	m3	15,00		
9	D-02.01.02.	Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału zakupionego przez Wykonawcę	m3	24,00		
<b>D-04.00.00. PODBUDOWY</b>						
10	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwę konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: chodnik z kostki betonowej	m2	211,00		
11	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 60 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwę konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: zjazdy i zatoka z kostki betonowej, korytowanie poniżej 30 cm wykonać ręcznie	m2	157,00		
12	D-04.01.02.	Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 150 g/m <sup>2</sup> ; zjazdy, zatoka i chodnik	m2	368,00		
13	D-04.01.02.	Warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm; chodnik z kostki betonowej	m2	170,00		
14	D-04.01.02.	Warstwa odsączająca z piasku gr 20 cm; zjazdy i zatoka z kostki betonowej	m2	98,50		
15	D-04.01.03.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C <sub>1,5/2,0</sub> grubości 10 cm: chodnik z kostki betonowej	m2	170,00		
16	D-04.01.03.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C <sub>1,5/2,0</sub> grubości 15 cm: zjazdy i zatoka z kostki betonowej	m2	98,50		
17	D-04.01.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C <sub>90/3</sub> grubości 10 cm: chodnik z kostki betonowej	m2	155,00		
18	D-04.01.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C <sub>90/3</sub> grubości 20 cm: zjazdy i zatoka z kostki betonowej	m2	99,00		
19	D-04.01.05.	Uzupełnienie ubytków konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytków nawierzchni bitumicznej mieszanką bitumiczną - w miejscu budowy krawężnika betonowego przylegającego do jezdni	mb	106,00		
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>						
20	D-05.03.01.	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni chodnika	m2	155,00		
21	D-05.03.01.	Nawierzchnia zjazdów i zatoki z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni	m2	99,00		
<b>D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
22	D-06.01.01.	Umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych: humusowanie, grubość warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw	m2	150,00		
23	D-06.03.01.	Prefabrykowane betonowe ścieki podchodnikowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm wraz z umocnieniem wylotu	kpl	2,00		
<b>D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>						
24	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
25	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	14,00		
26	D-07.01.02.	Słupki do znaków drogowych ocynkowane o średnicy min. 60 mm	szt	7,00		
27	D-07.01.02.	Tarcze do znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3 m <sup>2</sup> II generacji	szt	7,00		
28	D-07.01.02.	Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego - komplet	kpl	3,00		
29	D-07.02.01.	Bariery U12a	mb	17,00		
<b>D-08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>						
30	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki, oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	mb	146,00		
31	D-08.01.01.	Ława betonowa pod krawężniki, oporniki i obrzeża z oporem z betonu C12/15	m3	17,10		
32	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	94,00		
33	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	38,00		
34	D-08.01.01.	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	14,00		
35	D-08.01.02.	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	mb	107,00		
36	D-08.01.02.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	mb	107,00		
<b>D-10.00.00. INNE ROBOTY</b>						
37	D-10.02.01.	Rury osłonowe dwudzielne PEHD o śr. 110 mm na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych	mb	60,00		
38	D-10.03.01.	Oczyszczenie istniejących przepustów drogowych wraz z wyprofilowaniem wlotów i wylotów	kpl	2,00		
39	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,15		
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT ... %</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>						