



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda  
ul. Obrońców Tczewa 7  
83-110 Tczew  
NIP: 5931226074  
mail: [biuro@walbet.net](mailto:biuro@walbet.net)  
tel.: +48 577 757 430

## PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj Inwestycji:

**Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G  
na długości 550 m w miejscowości Starocin**

**Adres Inwestycji:** Starocin, gmina Nowy Dwór Gdański

**Inwestor:** Powiat Nowodworski, ul. Gen. W. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

**Autor opracowania:** Waldemar Żmuda

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda  
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7

*Data opracowania: sierpień 2020 r.*

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G na długości 550 m w miejscowości Starocin**  
**ODCINEK I o długości 350 m**

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego	kpl	1,00		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,350		
3	D-01.01.02.	Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 7cm	mb	10,00		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
4	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 20 cm i 40 cm wraz z plantowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: pobocza i zjazdy	m2	375,90		
5	D-04.01.02.	Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2; zjazdy	m2	14,00		
6	D-04.01.03.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C <sub>1,5/2,0</sub> grubości 15 cm; zjazdy	m2	14,00		
7	D-04.01.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C <sub>90/3</sub> grubości 20 cm; zjazdy	m2	13,00		
8	D-04.01.06.	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami w ilości 0,5 kg/m2: jezdnie i zjazdy	m2	1 526,00		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
9	D-05.03.11.	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno na głębokość do 3 cm w celu nadania profilu podłużnego i poprzecznego istniejącej nawierzchni oraz dowiązań wysokościowych; z wywozem destruktu z frezowania na odległość do 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	1 514,00		
10	D-05.03.13j	Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki SMA 16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej grubość warstwy 7 cm: jezdnie i zjazdy <b>KR2</b>	m2	1 526,00		
	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
11	D-06.03.01.	Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm C <sub>90/3</sub> gr. min. 10 cm	m2	343,00		
	<b>D-07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
12	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
	<b>D-10.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
13	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,350		
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO ODCINEK I</b>						
<b>PODATEK VAT ... % ODCINEK I</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ODCINEK I</b>						

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G na długości 550 m w miejscowości Starocin**  
**ODCINEK II o długości 200 m**

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego	kpl	1,00		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,200		
3	D-01.01.02.	Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 7cm	mb	10,00		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
4	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 20 cm i 40 cm wraz z plantowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: pobocza i zjazdy	m2	220,50		
5	D-04.01.02.	Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2; zjazdy	m2	21,00		
6	D-04.01.03.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C <sub>1,5/2,0</sub> grubości 15 cm; zjazdy	m2	21,00		
7	D-04.01.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C <sub>90/3</sub> grubości 20 cm; zjazdy	m2	20,00		
8	D-04.01.06.	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami w ilości 0,5 kg/m2: jezdnie i zjazdy	m2	649,00		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
9	D-05.03.11.	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno na głębokość do 3 cm w celu nadania profilu podłużnego i poprzecznego istniejącej nawierzchni oraz dowiązań wysokościowych; z wywozem destruktu z frezowania na odległość do 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	631,00		
10	D-05.03.13j	Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki SMA 16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej grubość warstwy 7 cm: jezdnie i zjazdy <b>KR2</b>	m2	649,00		
	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
11	D-06.03.01.	Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm C <sub>90/3</sub> gr. min. 10 cm	m2	192,00		
	<b>D-07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
12	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
	<b>D-10.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
13	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,200		
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO ODCINEK II</b>						
<b>PODATEK VAT ... % ODCINEK II</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ODCINEK II</b>						