

Przedmiar robót ofertowy

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA
Rodzaj robót	Roboty drogowe z docelową organizacją ruchu
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Lubieszewo Działka ewidencyjna: 197, 202, 54 Obręb: 0006 Lubieszewo, 0019 Tuja Jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański-G
Inwestor	Powiat Nowodworski ul Gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański

Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku i 18 maja 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów oraz inne przedstawione nazwy materiałów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń i systemów pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Każda zmiana wymaga akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru.

Tabela przedmiaru robót

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ LUBIESZEWO - TUJA

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D.01.00.00	1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01.	1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych $990,00/1000 = 0,990$	km	0,990		
	D-01.02.04.	1.2 Rozbiórki elementów dróg				
1.2.1		Rozebranie chodnika wraz z podbudową	m ²	30,00		
1.2.2		Demontaż oznakowania pionowego	szt	5		
1.2.3		Rozebranie obrzeży oraz paletowanie wraz z wywozem odpadów na legalne składowisko odpadów i kosztem utylizacji	m	10,00		
1.2.4		Rozebraniem krawężników razem z ławami pod krawężniki oraz wywozem odpadów na legalne składowisko odpadów i kosztem utylizacji	m	10,00		
	D-02.00.01.	2 Roboty ziemne. Wymagania Ogólne				
	D-02.02.02.	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
2.1.1		Wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV z wywozem na legalne składowisko i utylizację przepust $13,30 \times 3,25 \times 2,00 = 86,45$ pod zjazdu $402,10 \times 0,15 = 60,32$	m ³	146,77		
	D-02.02.03.	2.2 Wykonanie nasypów				
2.2.1		Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem z zagęszczeniem przepust $13,30 \times 3,25 \times 2,00 = 86,45$	m ³	86,45		
	D-03.000.00.	3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D-03.06.01a	3.1 Przepusty pod koroną drogi				
3.1.1		Przebudowa istniejącego przepustu - rozebranie przepustu z rur betonowych wraz z odtworzeniem na nowej podbudowie i obsypce	m	11,30		
3.1.2		Wykonanie obrukowania wlotu i wylotu przepustu $3,85 \times 2 = 7,70$	m ²	7,70		
	D.04.00.00	4 PODBUDOWY				
	D.04.02.02a	4.1 Wzmocnienie nawierzchni asfaltowych geowłókniną przeciwspekaniową				
4.1.1		Wzmocnienie nawierzchni asfaltowych geowłókniną przeciwspekaniową - połączenie starej i nowej nawierzchni $4770,00 = 4.770,00$	m ²	4.770,00		
	D.04.03.01	4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
4.2.1		Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznych emulsją asfaltową pod w-we ścieralną $4770,0 = 4.770,00$ pod w-we wiążącą $4770,0 = 4.770,00$	m ²	9.540,00		
	D.04.04.02.	4.3 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych wg PN-EN 13285				
4.3.1		Pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o gr 11 cm.	m ²	1.527,10		
4.3.2		Zjazdy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o gr 20 cm.	m ²	402,10		
4.3.3		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o gr 20 cm. nad przepustem $22,0 = 22,00$	m ²	22,00		
4.3.4		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o gr 15 cm. pod chodnik $30,0 = 30,00$	m ²	30,00		
	D.05.00.00	5 NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.05.	5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
5.1.1		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W gr. 8cm.	m ²	4.770,00		
	D-05.03.11.	5.2 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
5.2.1		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na połączeniu starej i nowej nawierzchni oraz w miejscu uszkodzeń	m ²	250,00		
	D-05.03.13a.	5.3 Nawierzchnia zmieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8				
5.3.1		Warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 3 cm.	m ²	4.770,00		
	D-05.03.17.	5.4 Remont cząstkowy				
5.4.1		Wykonanie remontu cząstkowego poprzez frezowanie i rozłożenie masy AC16 W	m ²	2.385,00		
	D.07.00.00	6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.02.01	6.1 Oznakowanie pionowe				
6.1.1		Przymocowanie tarcz znaków pokrytych folią typ II	szt	5		
6.1.2		Ustawienie słupków stalowych prostych do znaków	szt	5		

Tabela przedmiaru robót

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ LUBIESZEWO - TUJA

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D-08.00.00.	7 ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01.	7.1 Krawężniki betonowe				
7.1.1		Krawężniki betonowe 30x15 na ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem szczelin masą zalewową pomiędzy krawężnikiem a jezdnią 42,10+10,00 = 52,10	m	52,10		
	D-08.03.01.	7.2 Obrzeża betonowe				
7.2.1		Obrzeża betonowe 8x30 na ławie bet z oporem	m	10,00		