

OSO.272.1.2.2012.RG

WYKONAWCY

Dotyczy: udzielenia wyjaśnień na zapytania nr 1 ujęte w pismach jednego z Wykonawców z dni 07; 08;09;10.02.2012r, nr xxxx-IP/02-02/12; xxxx-ZN/04-02/12; xxxx-IP/04-02/12; xxxx-IP/05-02/12; xxxx-IP/06-02/12; xxxx-IP/09.02.12, w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę dróg powiatowych w: Solnicy – Orlińcu; Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego.”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez projektanta dokumentacji inż. Wincentego Kulbackiego, informujemy, że:

- W przedmiotowym postępowaniu należy przyjąć jako warstwę ścieralną; mieszankę mineralno-bitumiczną typu – **BBTM 8M 50/70**.
- Przypominamy, także że opublikowana dokumentacja projektowa zawiera „**parametry fizyczne**” określające dane techniczne i ilości materiałów niezbędne do przygotowania oferty.
- Informujemy, iż zgodnie z aktualnie obowiązującą „Ewidencją Dróg Powiatowych”, przedmiotowa droga ma oznaczenie: Lp. 2; Nr drogi: 2301G; Klasa drogi: L; Nazwa drogi: DP nr 2306G-Solnica-Rakowiska-(Lubstowo); Długość odcinka 10,178; Gmina Nowy Dwór Gdański. Z całego odcinka tej drogi należy przebudować odcinek o długości 3.971,92m. leżący na gruntach wsi Orliniec i Solnica, pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 7 w Solnicy a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2306G w Marzęcinie. Wrys i wypis z mapy ewidencyjnej w załączeniu.
- Długość dróg objętych postępowaniem zawarta w SIWZ jest ściśle określona dokumentacją projektową.
- W opisie projektów gdzie przyjęto warstwę wyrównawczą asfaltobetonem o grubości 7÷10 cm, należy przyjąć średnią grubość na poziomie 8,5 cm.
- W zadaniu Sztutowo-Łaszka „wykonanie poszerzenia drogi asfaltowej + poszerzenia na łukach”, należy przyjąć wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej o grubości 5 cm.
- W zadaniu Sztutowo-Łaszka „wykonanie zjazdów asfaltowych na tereny rolne”, należy przyjąć wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej o grubości 5 cm.
- W zadaniu Sztutowo-Łaszka „wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej prasowanej”, należy przyjąć wykonanie podbudowy KLSM o grubości 10 cm.
- W zadaniu Sztutowo-Łaszka „wykonanie nowej konstrukcji jezdni asfaltowej”, należy przyjąć wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 8,5 cm.
- W zadaniu Solnica-Orliniec „wykonanie poszerzenia drogi asfaltowej o 0,5 m”, należy przyjąć wykonanie podbudowy KLSM o grubości 20 cm, oraz warstwy wiążącej o średniej grubości 8,5 cm.
- W zadaniu Solnica-Orliniec „wykonanie nowej konstrukcji jezdni asfaltowej”, należy przyjąć wykonanie warstwy wiążącej o średniej grubości 8,5 cm.
- Zgodnie z wyjaśnieniami Projektanta w zadaniu Sztutowo-Łaszka parkingi-miejsca parkingowe oraz zjazdy na posesje, zaprojektowano zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną, nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej.
- Przypominamy, iż opublikowana dokumentacja projektowa nie dotyczy budowy nowej drogi lecz przebudowy drogi istniejącej, wobec powyższego nie ma zastosowania tutaj tzw. zasada „odsadzek”.

Zamawiający Informuje także, iż zgodnie z art. 36, ust. 1 pkt 16, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określającej zobowiązania stron może dowolnie zawrzeć:

- Istotne dla stron postanowienia umowy,
- Ogólne warunki umowy, albo
- Wzór umowy.

Zamawiający w dziale XVI SIWZ określił, iż do treści zawieranej umowy zostaną wprowadzone **istotne postanowienia:**

- Data i miejsce zawarcia umowy o zamówienie publiczne;
- Określenie i dane stron umowy;
- Zakres robót;
- Cena umowy;
- Terminy wykonania umowy;
- Zasady przeprowadzenia odbiorów robót;
- Zasady rozliczenia rzeczowego i finansowego;
- Zasady rozstrzygnięcia sporów i naliczania kar;
- Zapis, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
- Zapis, że Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę;
- Zapis, że zapłata Wykonawcy za wykonane przez niego zamówienie publiczne nastąpi po rzeczowym i finansowym rozliczeniu się Wykonawcy z jego podwykonawcami.

Informujemy, iż doprecyzowanie treści umowy, nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Informujemy, iż w składanym **formularzu ofertowym**, należy podać w liczbach oraz słownie poprawnie naliczoną cenę ryczałtową. (zgodnie z SIWZ str. 11). W przypadku ceny ryczałtowej Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiać kosztorysu ofertowego). Należy określić cenę łączną za wykonanie 2 zadań. (zgodnie z SIWZ str. 11). Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie projektu budowlanego, własnych pomiarów i obliczeń, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. (zgodnie z SIWZ str. 11). Załączone przedmiary robót służą jedynie **do celów pomocniczych**
 - przy obliczaniu ceny oferty
 - i przygotowywaniu kosztorysu ofertowego. (zgodnie z SIWZ str. 12).
- **kosztorys ofertowy** sporządzony na bazie przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego będzie traktowany przez Zamawiającego jako część oferty niezbędna w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych. Kosztorys ofertowy a także wymagane poprawnie wypełnione przedmiary robót występują tu jako dokumenty o charakterze informacyjnym i niepodlegającym badaniu pod względem zgodności z postanowieniami SIWZ. (zgodnie z SIWZ str. 8). Zamawiający, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych może je zlecić Wykonawcy głównego zamówienia lub powierzyć je innemu wykonawcy w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe które opiera się na kosztorysie, czyli zestawieniu potrzebnych do wykonania robót, materiałów i nakładów pracy ze wskazaniem ich cen jednostkowych.
- Informujemy, iż: Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty przedmiarów robót sporządzonych na podstawie własnych pomiarów i nie będzie badał ich prawidłowości pod względem zgodności z SIWZ i porównywał ich w stosunku do innych ofert.
- Informujemy, iż na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma podstaw i informacji czy w przedmiotowej inwestycji wystąpią jakiegokolwiek roboty nie objęte projektem budowlanym. Natomiast w przypadku długości, szerokości, grubości drogi oraz jej oznakowania informacje te są zawarte w opublikowanym projekcie.

Inspektor ds. zamówień publicznych


Roman Giza