


OSO.272.1.8.2012.RG

## WYKONAWCY

Dotyczy: udzielenia wyjaśnień na zapytanie nr 7 ujęte w pismach jednego z Wykonawców z dnia 13.02.2012r, nr IP/10-02/12, nr IP/11-02/12, oraz nr IP/12-02/12,, w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę dróg powiatowych w: Solnicy – Orlińcu; Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego.”

1. W odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte w piśmie nr IP/10-02/12, oświadczamy, że Zamawiający umieścił na stronie internetowej <http://bip.nowydworgdanski.pl> , Przekroje poprzeczne w których wykazane jest wykonanie poboczy. Natomiast ścinanie poboczy wykazane jest w tabeli robót ziemnych opublikowanego projektu budowlanego.
2. W odpowiedzi na pytanie nr 2 zawarte w piśmie nr IP/10-02/12, oświadczamy, że Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 24.02.2012r.
3. W odpowiedzi na pytanie nr 1, pisma nr IP/11-02/12, informujemy, że wymienione przez wykonawcę sieci występujące w pasie drogowym są poza zakresem robót przedmiotowej inwestycji.
4. W odpowiedzi na pytanie nr 2, pisma nr IP/11-02/12, informujemy, że w opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego projekcie budowlanym określono typ barier jako: SP 09-5. Informujemy także, iż rozstaw słupków i miejsce ich usytuowania w zaprojektowanych barierach drogowych należy dostosować do wytycznych producenta. Należy też przewidzieć zakończenie ukośne barier.
5. W odpowiedzi na pytanie nr 3; 4; 5 pisma nr IP/11-02/12, informujemy, iż w przypadkach występowania różnic pomiędzy projektem a przedmiarami, należy w kontekście rozliczenia ryczałtowego inwestycji, przyjąć jako obowiązującą dla sporządzenia oferty, treść projektu budowlanego.
6. W odpowiedzi na pytanie nr 1, pisma nr IP/12-02/12, informujemy, iż zgodnie z projektem budowlanym na poszerzeniach zastosowano „Odsadzki”(patrz; przekroje normalne 6-6), natomiast w miejscach bez poszerzeń przewidziano utwardzone pobocza(patrz: przekroje poprzeczne).
7. W odpowiedzi na pytanie nr 2, pisma nr IP/12-02/12, informujemy, iż przedmiotowe parkingi-miejsca parkingowe, należy wykonać zgodnie z projektem.
8. W odpowiedzi na pytanie nr 3, pisma nr IP/12-02/12, informujemy, iż zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od Projektanta dokumentacji inż. Wincentego Kulbackiego (Upr. proj. nr 156/01/OL bez ograniczeń, specjalność konstrukcyjna budowlana), opublikowany projekt został sprawdzony przez inż. Zbigniewa Kuśnierza (Upr. proj. nr 154/01/OL bez ograniczeń, specjalność konstrukcyjna budowlana), został wykonany zgodnie ze sztuką inżynierską i zawiera wszystkie niezbędne dane do sporządzenia wyceny oferty.

inspektor ds. zamówień publicznych

  
Roman Giza