

Numer ogłoszenia: 103170 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85528 - 2013 data 01.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 55 2473668, fax. 55 2473670.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne jest opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek w km od 0+000 - 9+213. Droga ta posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości do 6,0 mb i koronę o szerokości od 7,5 do 9,0 mb. W ciągu drogi znajdują się 4 mosty. Należy opracować dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą: 1) Wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej jezdni, jak również na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu projektowanej drogi z wyłączeniem mostu w Drewnicy. 2) Wykonanie zjazdów, zatok autobusowych, chodnika, ciągu pieszo - rowerowego oraz oświetlenia. 3) Wykonanie profilowania i wzmocnienia poboczy drogi wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych. 4) Wykonanie inwentaryzacji drzew wraz z Planem Wyrębu Drzew. 5) Wykonanie przebudowy przejazdu kolejki wąskotorowej w km 0+130 w miejscowości Mikoszewo. 6) Wykonanie projektowanych rozwiązań z uwzględnieniem: a) istniejącego odwodnienia drogi i rozwiązań docelowych w tym zakresie, b) poprawy geometrii skrzyżowań oraz łuków drogi przy ewentualnym ich poszerzeniu, c) rozwiązań projektowych mieszczących się w granicach pasa drogowego. 2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1) Projekt budowlany - branża drogowa; wodociągowa; energetyczna; teletechniczna; sanitarna - 7 egz., 2) Projekt wykonawczy - branża drogowa; wodociągowa; energetyczna; teletechniczna; sanitarna - 7 egz. 3) Inwentaryzację drzew - 5 egz. 4) Plan Wyrębu Drzew - 5 egz. 5) Tymczasowy i Docelowy Projekt Organizacji Ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) - 5 egz. 6) Badania geotechniczne - inżynierskie wraz z inwentaryzacją istniejącej nawierzchni i z odwiertami minimum co 250 mb. drogi - 5 egz. 7) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), oddzielnie dla wszystkich branż - 7 egz. 8) Operat oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) - 5 egz. 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzone jako odrębny dokument dla wszystkich branż) - 5 egz. 10) Przedmiary robót - 2 egz. 11) Kosztorys inwestorski (z podziałem na rodzaje robót: np. oświetlenie; sieci; chodniki; ciągi pieszo-rowerowe) - 1 egz. 12) Inne niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: opracowania; badania; pomiary i ekspertyzy - 3 egz. 3. Dokumentacja musi zawierać wszystkie dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. 4. Wykonawca, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowiązany, na bieżąco uzgadniać z zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne, architektoniczne i materiałowe. 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, wykonawca winien zgłosić ten fakt zamawiającemu niezwłocznie i przed upływem terminu składania ofert. 6. W przedmiocie zamówienia mieści się także przeprowadzenie konsultacji społecznych w terenie, w celu uzyskania akceptacji założeń projektowych przez zainteresowanych mieszkańców (zjazdy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania minimum dwóch narad technicznych w celu uzgodnienia ustaleń projektowych po konsultacjach społecznych. 7. Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, ze zmianami). 8. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy w każdym przypadku wskazać ofertę lub rozwiązanie równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów równoważności. 9. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462). 10. Plan BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126). 11. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 12. Wykonawca stosuje w dokumentacji wyłącznie materiały i wyroby posiadające dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami art. 10 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623). 13. Przedmiot zamówienia obejmuje także w zależności od potrzeb zamawiającego (nie częściej niż raz na rok) zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego przez 3 letni okres gwarancji. 14. Zamawiający wymaga sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. 15. Wraz z wykonaną dokumentacją, wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest kompletna, wykonana zgodnie z zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz jest w stanie pełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 16. Wykonawca przeniesie na zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1, stanowiącej przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, ze zmianami). 17. Zamawiający może zlecić wykonawcy zapewnienie nadzoru autorskiego projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623). Zamawiający może także zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego. Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane w szczególności obejmuje: 1) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, 2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru (inżyniera kontraktu), 3) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości zamawiającego powstałych w toku realizacji, 4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. 18. W przypadku zlecenia wykonawcy pełnienia nadzoru autorskiego, wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: - przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, - czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, - czas pobytu na budowie w jednym dniu, - załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, - koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. Szczegóły nadzoru autorskiego określi odrębna umowa. 19. Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. 20. Zamawiający informuje, że zamówienie publiczne jest finansowane w ramach Umowy nr UDA-RPPM.040100-00-020/12-00 o dofinansowanie projektu Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek na trasie Mikoszewo - Żuławki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu jakiegokolwiek dokumentacji technicznej, powykonawczej, wydanych zezwoleń, decyzji ani opracowań dotyczących przedmiotu zamówienia i Wykonawca musi pozyskać je we własnym zakresie i przy użyciu własnych środków. 2. Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej -projektowej- przebudowy drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek, o łącznej długości od 0+000 - 9+213 km. Klasa drogi -G-. Kategoria ruchu - KR 2. 3. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tj. z 2010r. Dz. U. 243, poz. 1623 ze zmianami), pod pojęciem -przebudowy - należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie - niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Zamawiający nie dopuszcza projektowania poza pasem drogowym. 4. Droga będąca przedmiotem opracowania posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości do 6,0 mb i koronę o szerokości od 7,5 do 9,0 mb. W ciągu drogi znajdują się 4 mosty. 5. Należy opracować dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą: 1- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego wszystkich elementów w zakresie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi. 2- Wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej jezdni. 3- Wykonanie

wzmocnienia konstrukcji drogi wyłącznie poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej jezdni, dotyczy również obiektów mostowych znajdujących się w ciągu projektowanej drogi z całkowitym wyłączeniem prac drogowych mostu w Drewnicy. Jednocześnie informujemy, że nośność mostów wynosi 20 Mg a Zamawiający nie przewiduje zmian klasy obciążeniowej w tym zakresie. 4- Wykonanie zjazdów, przepustów: W przypadku konieczności wymiany lub budowy przepustów pod zjazdami należy je również zaprojektować. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie która ułatwi ocenę konieczności zaprojektowania przebudowy-odbudowy bądź przedłużeń przepustów. 5- Wykonanie zatok autobusowych: 6- Wykonanie chodnika, ciągu pieszo - rowerowego: Należy zaprojektować budowę chodnika w terenie zabudowanym natomiast ciągu pieszo - rowerowego poza terenem zabudowanym. Informujemy, także że dopuszczamy możliwość zaprojektowania w ciągu pieszo - rowerowym obok obiektów mostowych odpowiednich kładek. 7- Wykonanie oświetlenia: Należy zaprojektować oświetlenie od km 7+413 do km 9+213. Jednocześnie informujemy, że w pracach projektowych należy uwzględnić ewentualną przebudowę istniejącego oświetlenia zlokalizowanego w terenie zabudowanym. 8- Wykonanie sieci teletechnicznych: Należy zaprojektować system monitorowania mostu i jego otoczenia w miejscowości Drewnica. 9- Wykonanie profilowania i wzmocnienia poboczy drogi wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych. 10- Wykonanie Inwentaryzacji drzew wraz z Planem wyciętu drzew oraz w związku z tym uzyskanie przez Wykonawcę stosownego zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i porostów w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody -t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami. Zamawiający zakłada wycinkę drzew na całej długości planowanego zadania, co pozwoli pozyskać miejsce niezbędne na zaprojektowanie ciągu pieszo - rowerowego. 11- Wykonanie przebudowy przejazdu kolejki wąskotorowej w km 0+130 w miejscowości Mikoszewo. 12- Wykonanie projektowanych rozwiązań z uwzględnieniem: a- istniejącego odwodnienia drogi i rozwiązań docelowych w tym zakresie, b- poprawy geometrii skrzyżowań oraz łuków drogi przy ewentualnym ich poszerzeniu, c- rozwiązań projektowych mieszczących się w granicach pasa drogowego. d- zagospodarowania zieleni w granicach pasa drogowego. 13- Zamawiający informuje, że poszczególne - branże-, mogą zaistnieć skutkiem ewentualnych kolizji wynikających z projektowanej branży drogowej. Z wyjątkiem istniejącej kanalizacji deszczowej której przebudowę należy zaprojektować w terenie zabudowanym w miejscowości Żuławki. 14- Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotem zamówienia nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a zamawiający nie posiada decyzji celu publicznego. 15- W zakresie przedsięwzięcia należy przewidzieć zlokalizowanie w pasie drogowym kanału technologicznego w trakcie budowy lub przebudowy drogi -jeżeli zajdzie taka potrzeba-. 16- Zamówienie obejmuje opracowanie Raportu Oddziaływania Na Środowisko. 17- Zamówienie nie obejmuje Studium Wykonalności. 6. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1- Projekt budowlany - branża drogowa; wodociągowa; energetyczna; teletechniczna; sanitarna - 7 egz., 2- Projekt wykonawczy - branża drogowa; wodociągowa; energetyczna; teletechniczna; sanitarna - 7 egz. 3- Inwentaryzację drzew - 5 egz. 4 - Plan Wyciętu Drzew - 5 egz. 5- Docelowy Projekt Organizacji Ruchu -oznakowanie poziome i pionowe-, uwzględniający elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego -o ile zajdzie taka potrzeba - 5 egz. 6- Badania geotechniczne - inżynierskie wraz z inwentaryzacją istniejącej nawierzchni i z odwiertami minimum co 250 mb. drogi, wykonane zgodnie z -Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych- GDDP Warszawa 1998) oraz - Katalogiem wzmocnień i remontem nawierzchni podatnych i półsztywnych-GDDKiA, Warszawa 2001r.- 5 egz. 7- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -BIOZ-, oddzielnie dla wszystkich branż - 7 egz. 8- Operat oddziaływania na środowisko - jeśli będzie wymagany - - 5 egz. 9- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -sporządzone jako odrębny dokument dla wszystkich branż - 5 egz. 10- Przedmiary robót - 2 egz. 11- Kosztorys inwestorski -z podziałem na rodzaje robót: np. oświetlenie; sieci; chodniki; ciągi pieszo-rowerowe- 1 egz. 12- Inne niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: opracowania; badania; pomiary i ekspertyzy - 3 egz. 7. Dokumentacja musi zawierać wszystkie dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. 8. Wykonawca, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowiązany, na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne, architektoniczne i materiałowe. 9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu niezwłocznie i przed upływem terminu składania ofert. 10. W przedmiocie zamówienia mieści się także przeprowadzenie konsultacji społecznych w terenie, w celu uzyskania akceptacji założeń projektowych przez zainteresowanych mieszkańców (lokalizacja i wielkość zjazdów na posesje i nieruchomości rolne). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania minimum 2 narad technicznych w celu uzgodnienia ustaleń projektowych -między innymi po konsultacjach społecznych-.

11. Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego -Dz. U. Nr 202 poz. 2072, ze zmianami-. 12. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy w każdym przypadku wskazać ofertę lub rozwiązanie równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów równoważności. 13. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego -Dz. U. z 2012, poz. 462. 14. Plan BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 15. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym -Dz. U. Nr 130, poz. 1389. 16. Wykonawca zastosuje w dokumentacji wyłącznie materiały i wyroby posiadające dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami art. 10 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. -t.j: Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623. 17. Przedmiot zamówienia obejmuje także w zależności od potrzeb zamawiającego -nie częściej niż raz na rok- zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego przez 3 letni okres gwarancji. 18. Zamawiający wymaga sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. 19. Wraz z wykonaną dokumentacją, wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest kompletna, wykonana zgodnie z zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 20. Wykonawca przeniesie na zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1, stanowiącej przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -t.j: Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, ze zmianami. 21. Wykonawca udzieli niezwłocznie odpowiedzi i dokona modyfikacji dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tą dokumentacją projektową, w szczególności nie później niż do grudnia 2020r. 22. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentacji technicznej -projektowej, nie później niż do grudnia 2020r. 23. Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania terenu pasa drogowego i uwarunkowań realizacyjnych Wykonawca uzyska w ramach wykonania umowy. 24. Zamawiający informuje, że zamówienie publiczne jest finansowane w ramach Umowy nr UDA-RPPM.040100-00-020/12-00 o dofinansowanie projektu -Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek na trasie Mikoszewo - Żuławy- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.2.
- **W ogłoszeniu jest:** Zakończenie: 25.04.2013..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Zakończenie: 25.04.2014..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.3.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Warunek spełnia wykonanie 3 dokumentacji w zakresie -np. budowa, przebudowa, rozbudowa, -modernizacja- drogi i wartości zbliżonych do przedmiotu zamówienia -zamawiający określa minimalną wartość prac projektowych na poziomie 200 tys. zł. brutto za każdą z udokumentowanych usług..
- **W ogłoszeniu powinno być:** warunek spełnia wykonanie 1 projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie np. budowa, przebudowa, rozbudowa, -modernizacja- drogi o klasie nie niższej niż objęta przedmiotem zamówienia, długości nie krótszej niż 9 km. i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia, Zamawiający określa minimalną wartość prac projektowych na poziomie 200 tys. zł. brutto za udokumentowaną usługę..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.3.4.

- **W ogłoszeniu jest:** Warunek spełnia dysponowanie: minimum 1 wykwalifikowanym projektantem posiadającym odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia zawodowe oraz 1 osobą posiadającą odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia zawodowe do kontroli projektów..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Warunek spełnia dysponowanie: minimum 1 wykwalifikowanym projektantem posiadającym odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia zawodowe dla każdej z wymienionych branż oraz 1 osobą posiadającą odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia zawodowe do kontroli projektów.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 22.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego 23. pok nr 20 I piętro...
- **W ogłoszeniu powinno być:** 29.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego 23. pok nr 20 I piętro...