

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	451000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym	m		
d.1	0101-02	2300	m	2 300.000	
				RAZEM	2 300.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	8083.21	m ²	8 083.210	
				RAZEM	8 083.210
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	8083.21	m ³	8 083.210	
				RAZEM	8 083.210
4	KNK 2-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grub.warstwy 3 cm	m ²		
d.1	0802-01	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm	m ²		
d.1	0802-07	9	m ²	9.000	
	0802-08			RAZEM	9.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0802-08	grubości 9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.1	0703-03	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR-W 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.1	0419-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	4511200-0	Roboty ziemne			
2.1		Roboty ziemne - jezdnia			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0202-05	367.13	m ³	367.130	
1				RAZEM	367.130
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2.	0235-02	1124.89	m ³	1 124.890	
1				RAZEM	1 124.890
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2.	0214-04	1124.89	m ³	1 124.890	
1				RAZEM	1 124.890
2.2		Roboty ziemne - zjazdy			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0202-05	88.28	m ³	88.280	
2				RAZEM	88.280
13	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2.	0235-02	0.56	m ³	0.560	
2				RAZEM	0.560
14	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2.	0214-04	88.28	m ³	88.280	
2				RAZEM	88.280
3	45100000-8	Nawierzchnie			
3.1	45000000-7	Konstrukcja jezdni - nakładka			
15	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.3.	0302-01	11589.13	m ²	11 589.130	
1				RAZEM	11 589.130

Remont nawierzchni
drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.3. 0301-01					
1		11589.13	m ²	11 589.130	
				RAZEM	11 589.130
17	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3. 1004-06					
1		11589.13	m ²	11 589.130	
				RAZEM	11 589.130
18	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3. 1004-07					
1		11589.13	m ²	11 589.130	
				RAZEM	11 589.130
3.2	45000000-7	Konstrukcja poszerzenia jezdni			
19	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm	m ²		
d.3. 0110-03					
2 0110-04		2402.71	m ²	2 402.710	
				RAZEM	2 402.710
20	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3. 0109-03					
2 0109-04		2402.71	m ²	2 402.710	
				RAZEM	2 402.710
21	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdni, miejsca postojowe, wysepki i wjazdy, chodniki	m ²		
d.3. 0114-05					
2		2402.71	m ²	2 402.710	
				RAZEM	2 402.710
22	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3. 0114-06					
2		2402.71	m ²	2 402.710	
				RAZEM	2 402.710
3.3	45100000-8	Konstrukcja zjazdów			
23	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.3. 0302-01					
3		2402.71	m ²	2 402.710	
				RAZEM	2 402.710
24	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3. 0114-05					
3		2402.71	m ²	2 402.710	
				RAZEM	2 402.710
3.4		Konstrukcja poboczy			
25	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 10 cm	m ²		
d.3. 0106-03					
4 0106-04		5230.95	m ²	5 230.950	
				RAZEM	5 230.950
26	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki dodatek za każdy 1 cm	m ²		
d.3. 0106-04					
4		5230.95	m ²	5 230.950	
				RAZEM	5 230.950
3.5		Wyrównanie kruszywem			
27	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3. 0114-05					
5		127.69	m ²	127.690	
				RAZEM	127.690
28	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3. 0114-06					
5		127.69	m ²	127.690	
				RAZEM	127.690
3.6		Warstwa wyrównawcza			
29	KNR 6	Warstwa wyrównawcza z mieszanki grysowej, grysowo-zwirowej gr. 2 cm	m ²		
d.3. 0311-01					
6		484.07	m ²	484.070	
				RAZEM	484.070

Remont nawierzchni
drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	45000000-7	Elementy bezpieczeństwa ruchu			
30 d.4	KNR AT-04 0205-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy ciągłe 123.20	m ² ozn. m ² ozn.	123.200	
				RAZEM	123.200
31 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	45000000-7	Humusowanie			
33 d.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 4054.40	m ² m ²	4 054.400	
				RAZEM	4 054.400
34 d.5	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 4054.40	m ² m ²	4 054.400	
				RAZEM	4 054.400
35 d.5	KNR 2-21 0702-04	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych Krotność = 3 608.16	m ² m ²	608.160	
				RAZEM	608.160
6	45000000-7	Roboty różne			
36 d.6	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000