POWIAT NOWODWORSKI

Nowy Dwór Gdański 05.04.2013

OSO.272.2.1.2012.RG

WYKONAWCY

dotyczy: udzielenia wyjaśnień na zapytania ujęte w piśmie jednego z Wykonawców z dnia 04.04.2013r, w postępowaniu przetargowym na „Remont drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) na odcinku Ostaszewo – Nowa Cerkiew zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański."

Treść pytań:

1. Wg wykonawcy podana w przedmiarze ilość robót ziemnych przewidziana do wykonania tj. 367,13m^3 powinna być znacznie większa. Prosimy o podanie rzeczywistej ilości.
2. Wg wykonawcy średnia różnica pomiędzy rzędnymi niwelety projektowej a rzędnymi istniejącymi wynosi około 0,15m. Wynika z tego, że podana w przedmiarze ilość przewidziana do wykonania miejscowego profilowania i wyrównania kruszywem powinna być większa. Prosimy o podanie rzeczywistej ilości.
3. Wg umieszczonego w dokumentacji projektowej zestawienia wyrównania kruszywem konieczne jest wykonanie 127,69m^3 wyrównania. W przedmiarze podano jednak 127,69m^2. Prosimy o wyjaśnienia.
4. Wg dokumentacji projektowej konieczne jest wykonanie prac pielęgnacyjnych trawnika tj. koszenie (7 razy na rok), nawożenie trawników (1 raz na rok), obsianie (5% rocznie) przez okres 3 lat. Tymczasem w SIWZ Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 5 lat. Prosimy o potwierdzenie, że prace pielęgnacyjne należy wykonywać tylko przez 3 lata.
5. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania rowów.
6. Wg wykonawcy przewidziane do wykonania skropienia nawierzchni drogi asfaltem powinna być kilkakrotnie większa niż podane w przedmiarze 11589,13m^2. Prosimy o podanie rzeczywistej ilości.
7. W poz. 19 przedmiaru pojawia się pozycja „Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości 4cm „ o ilości 2 402,710 m^2. Wg dokumentacji projektowej na poszerzeniu nie ma konieczności wykonania takiej warstwy. Prosimy o wyjaśnienie.
8. Wg wykonawcy podane w przedmiarze ilości nawierzchni z mieszanki o grub. 10 cm tj. 5230,95 m^2 jest mniejsza niż to wynika z dokumentacji projektowej. Prosimy o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez projektanta dokumentacji informujemy, że

1. Ilość robót ziemnych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną (Projekt wykonawczy – Dział 3. Wykazy, pkt. 2,0; 2,1; 2,2).
2. Odcinki, dla których przewidziano wyrównanie kruszywem są wskazane w dokumentacji technicznej, a wielkości szczegółowo wyliczone w punkcie wykazy projektu wykonawczego . (Projekt wykonawczy – Dział 3. Wykazy, pkt. 4,2; 4,4; 4,4).
3. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną (Projekt wykonawczy – Dział 3. Wykazy, pkt 4,2 Objętość KLSM 0/31,5 m^3).
4. Dla prac pielęgnacyjnych trawnika należy przyjąć termin gwarancji określony w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (Załącznik nr do SIWZ §13, pkt 1, str. 31).
5. Dokumentacja projektowa obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz poboczy wraz z ich wyprofilowaniem w kierunku rowów tylko w obrębie pasa drogowego.

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Fax: (55) 247-36-70
www.nowydworgdanski.pl

6. Ad. Pyt. Nr 6, 7, 8: Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną (Projekt wykonawczy – wykazy).

Zamawiający prosi o dokładne zapoznanie się odpowiedzią udzieloną na zapytanie nr 1 oraz zapisami SIWZ: Dział XI Opis sposobu przygotowania oferty pkt 6 oraz 7 , na str. 14, która precyzuje: *„Załączony do części opisowej projektu Przedmiar robót stanowi jedynie zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar ten nie podlega modyfikacji i ma jedynie na celu umożliwienie wykonawcom wyliczenie ceny ryczałtowej. Podstawowym dokumentem niezbędnym do przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa!".*

STAROSTA
Dąbska
mgr Ewa Dąbska

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Fax: (55) 247-36-70
www.nowydworgdanski.pl